

ALLEGATO B - Computo Metrico Estimativo						
a) MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI						
Num	Descrizione	ml	h	u.m.	Quantità	Prezzo stimato
1.1	Fornitura e posa in opera di n. 3 tende da posizionare in corrispondenza delle finestre, realizzate con tela glass-screen, complete di meccanismo per avvolgimento manuale superiore e di bordo inferiore con asola termosaldata o cucita e bacchetta di irrigidimento. (piano terra centro multimediale)	2,2	4,6	mq.	30,36	€ 3.400,00
TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 3.400,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA						€ 200,00
TOTALE IMPORTO PALAZZO BRASCHI						€ 3.600,00
b) MUSEI CAPITOLINI						
2.1	Realizzazione, trasporto e montaggio di armadiatura in legno (del colore dell'esistente) sul lato sinistro del bancone per la sistemazione delle audio guide, costituita da n. 3 ante scorrevoli ed un piano di appoggio. (cfr. allegato grafico)	2,05	1,55	cad.	1	€ 4.200,00
	Realizzazione, trasporto e montaggio di armadiatura in legno (del colore dell'esistente) sul lato sinistro del bancone, costituita da n. 5 ante scorrevoli su due livelli ed una scaffalatura a giorno. (cfr. allegato grafico)	1,55	1,4	cad.	1	
2.2	Realizzazione, trasporto e montaggio di pannellatura in legno (del colore dell'esistente) da sostituire all'ultima porzione di vetro sull'estrema sinistra del bancone.	1,25	0,8	cad.	1	€ 300,00
2.3	Realizzazione, trasporto e montaggio di armadio contenitore, in legno (del colore dell'esistente) sul lato destro del bancone. (cfr. allegato grafico)	1,55	0,6	cad.	1	€ 2.300,00
2.4	Realizzazione, trasporto e montaggio di elemento contenitore/espositore di forma cilindrica in MDF, costituito da n. 4 ripiani interni accessibile attraverso n. 2 ante incernierate e da n. 4 tasche porta-brochure applicate all'esterno in plexiglass. (cfr. allegato grafico)		1,7	cad.	1	€ 3.000,00
2.5	Realizzazione, trasporto e montaggio di pannello porta-brochure in plexiglass da applicare sul pannello in legno sul lato sinistro del bancone	0,9	0,6	cad.	1	€ 500,00
2.6	Realizzazione, trasporto e montaggio di cassette da applicare sotto il bancone dim. 0,3x0,4			cad.	4	€ 200,00
2.7	Tinteggiatura del bancone esistente	6	0,9	mq.	5,4	€ 1.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 11.500,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA						€ 600,00
TOTALE IMPORTO MUSEI CAPITOLINI						€ 12.100,00
c) MACRO TESTACCIO						
3.1	Smontaggio della totalità degli arredi esistenti e della pedana e trasporto in luogo da definirsi.			cad.	1	€ 1.200,00
3.2	Realizzazione e montaggio di una nuova pedana in legno e rivestimento in linoleum di altezza 10 cm	3,5	3,75	mq.	13,13	€ 1.200,00
3.3	Trasporto degli arredi presenti nel magazzino della Pelanda (ex biglietteria Museo Bilotti) presso l'area di intervento.			cad.	1	€ 300,00
3.4	Sistemazione e montaggio degli arredi suddetti secondo lo schema grafico allegato			cad.	1	€ 1.200,00
3.5	Modifiche e adattamenti necessari			cad.	1	€ 1.800,00
TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 5.700,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA						€ 500,00
TOTALE IMPORTO MACRO TESTACCIO						€ 6.200,00
d) MUSEO DELLE MURA						
4.1	Fornitura e posa in opera di n. 5 basi in truciolare ignifugo dipinto a colore con relativo cappello in plexiglass con le seguenti dimensioni:					€ 2.830,00
	Base cm 55x143x80h e cappello in plexiglass cm 47x123x67 (dimensione plastico cm 30x121x53)			cad.	1	
	Base cm 51x143x80h e cappello in plexiglass cm 43x124x35 (dimensione plastico cm 30x122x30)			cad.	1	
	Base cm 51x143x80h e cappello in plexiglass cm 37x129x32 (dimensione plastico cm 30x123x32)			cad.	1	
	Base cm 70x120x85h e cappello in plexiglass cm 64x115x50 (dimensione plastico cm 50x110x30)			cad.	1	
	Base cm 100x140x80h e cappello in plexiglass cm 100x130x25 (dimensione plastico cm 95x110x13)			cad.	1	
TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 2.830,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA						€ 50,00
TOTALE IMPORTO MUSEO DELLE MURA						€ 2.880,00
TOTALE GENERALE LAVORI						€ 23.430,00
TOTALE GENERALE SICUREZZA						€ 1.350,00
TOTALE GENERALE						€ 24.780,00