

ALLEGATO C - Computo Metrico Estimativo

a) MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI

Num	Descrizione	ml	h	u.m.	Quantità	Prezzo stimato
1.1	Fornitura e posa in opera di n. 12 tende da posizionare in corrispondenza delle finestre, realizzate con tela glass-screen, complete di meccanismo per avvolgimento manuale superiore e di bordo inferiore con asola termosaldada o cucita e bacchetta di irrigidimento. (piano terra centro multimediale, Il piano museo)	2,2	4,6	mq.	121,44	€ 13.600,00
TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 13.600,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA						€ 800,00
TOTALE IMPORTO PALAZZO BRASCHI						€ 14.400,00

b) CENTRALE MONTEMARTINI

2.1	Demolizione delle attuali pareti esistenti realizzate in legno e trasporto alle discariche autorizzate. (cfr. allegato grafico)	78	3,5	mq.	273	€ 3.000,00
2.2	Verifica ed riparazione dei controsoffitti esistenti			mq.	20	€ 2.000,00
2.3	Realizzazione e posa in opera di nuovi controsoffitti in grigliato nero come gli esistenti, e in cartongesso			mq.	200	€ 10.000,00
2.4	Realizzazione e posa in opera di nuove tamponature in cartongesso con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati compreso di tinteggiature e finiture	66	3,5	mq.	231	€ 12.000,00
2.5	Realizzazione e posa in opera di basi realizzate in MDF verniciato ignifugato da mm 19 tinteggiate con pittura lavabile del colore indicato dalla D.L. rinforzate con struttura in canna metallica cm 4x4					€ 6.500,00
	Base cm 60x120x80h			cad.	4	
	Base cm 60x80x80h			cad.	4	
	Base cm 55x180x150h			cad.	2	
	Base cm 85x255x60h			cad.	4	
2.6	Revisione e adeguamento della basi esistenti			cad.	1	€ 1.500,00
2.7	Fornitura comprensiva di trasporto e posizionamento di una panca a 3 posti con struttura in acciaio cromato e rivestimento della seduta di colore nero da posizionare nell'area ristoro			cad.	1	€ 750,00
TOTALE IMPORTO LAVORI						€ 35.750,00
TOTALE IMPORTO SICUREZZA						€ 2.000,00
TOTALE IMPORTO CENTRALE MONTEMARTINI						€ 37.750,00
TOTALE GENERALE LAVORI						€ 49.350,00
TOTALE GENERALE SICUREZZA						€ 2.800,00
TOTALE GENERALE						€ 52.150,00