

n° progressivo	Prezziario	Articolo	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	COMPUTO		IMPORTO		
				U.M.	Q.tà	Prezzo unitario	parziale	totale
CAP. A1			SOSTITUZIONE UPS A SERVIZIO DEGLI AUSILIARI DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE					
CAP. A1	1	Reg. Lazio 2012 D 9.01.	Gruppo statico di continuità tipo "COB" comprendente: raddrizzatore, carica batterie, inverter, batteria di accumulatori, by-pass statico che permetta un passaggio automatico direttamente alla rete in caso di sovraccarico o di guasto del gruppo; un by-pass manuale che permetta un passaggio manuale direttamente sulla rete in fase di manutenzione. Il tutto sarà montato all'interno di uno o più robusti armadi metallici e fornirà una tensione stabilizzata in uscita con tolleranza max del 5% in regime dinamico e del 2% in regime statico. Distorsione in uscita con 100% di carico non lineare minore o uguale al 3%. Rendimento totale minore o uguale al 90%. Tempo di sovraccarico: 125% minore o uguale a 10'; 150% minore o uguale a 30". Conformi alle norme 50091 (C.E.I. 74.4), in opera:					
	2		Gruppo di continuità ingresso monofase 220 V, uscita monofase 220 V- 3kVA - Autonomia 10'	cad	1	€ 3.254,00	€ 3.254,00	
CAP. A1	2	Nuovo Prezzo NP01	Rimozione di gruppo di continuità esistente e non funzionante e trasporto in discarica di tutto il materiale di risulta, compreso il viaggio e gli oneri a carico della discarica.	cad	1	€ 377,50	€ 377,50	
CAP. A1	3	Del I sem. 2015 M01024a	Operaio installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%					
			Collegamento circuiti e prove di funzionamento	h	2,0	€ 34,38	€ 68,76	
CAP. A1			Totale - Sostituzione UPS a servizio degli ausiliari della Cabina di Trasformazione					€ 3.700,26

RIEPILOGO IMPORTO LAVORI					
Capitolo	Descrizione	UM	n°	Importo	Importo Totale
CAP. A1	Totale - Sostituzione UPS a servizio degli ausiliari della Cabina di Trasformazione	a corpo	1	#####	€ 3.700,26
<i>Totale Impianti Lordi</i>					€ 3.700,26
di cui:					
A	Oneri per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori				€ 3.515,25
B	Oneri ed accessori per la sicurezza (non soggetti al ribasso)				€ 185,01
<i>Importo Totale Lavori (A+B+C+D+E)</i>					€ 3.700,26

ANALISI PREZZI

ART. ELENCO

NPIE-01

DESCRIZIONE DELLA VOCE:

Rimozione di gruppo di continuità esistente e non funzionante e trasporto in discarica di tutto il materiale di risulta, compreso il viaggio e gli oneri a carico della discarica.

DESCRIZIONE	u.m.	Costo Unitario	q.tà	Totale Listino	Inc. %
A) MATERIALI					
TOTALE MATERIALI				€ -	0,00%
B) MANO D'OPERA					
Operaio installatore 5a categoria	h	€ 26,71	1	€ 26,71	8,95%
Operaio installatore 4a categoria	h	€ 24,91	1	€ 24,91	8,35%
Operaio installatore 3a categoria	h	€ 23,91		€ -	0,00%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 51,62	17,30%
C) NOLI E TRASPORTI					
Smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di materiale elettronico e/o elettrico e plastiche	cad	€ 246,70	1	€ 246,70	82,70%
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 246,70	82,70%
TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 298,32	100%
D) SPESE GENERALI (15% circa)				€ 44,75	
E) UTILE DELL'IMPRESA 10%				€ 34,31	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)				€ 377,37	
PREZZO APPLICATO				€ 377,50	

MACRO REGIO EMILIA

Sostituzione UPS a servizio degli ausiliari della Cabina di Trasformazione