

ANALISI PREZZI

ART. ELENCO

NPIE-04

DESCRIZIONE DELLA VOCE:

F.p.o. di Kit inverter di emergenza tipologia Linergy Fastinverter art. LENFT35N10ABRT Autotest, Potenza: T5: 14W (15%)- 21W (17%)- 24W (9%)- 28W 15%)- 35 W (15%) T8: 18W (8%), Alimentazione 230V, Funzionamento Permanente (SA), Autonomia 1. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola dell'arte. Nel Prezzo è compreso lo smontaggio del vecchio Kit di emergenza e il trasporto a discarica.

DESCRIZIONE	u.m.	Costo Unitario	q.tà	Totale Listino	Inc. %
A) MATERIALI					
Kit inverter LENFT35N10ABRT Autotest	cad	€ 112,33	1	€ 112,33	78,14%
TOTALE MATERIALI				€ 112,33	78,14%
B) MANO D'OPERA					
Operaio installatore 5a categoria	h	€ 26,71	30/60	€ 13,36	9,29%
Operaio installatore 4a categoria	h	€ 24,91	30/60	€ 12,46	8,66%
Operaio installatore 3a categoria	h	€ 23,91	0	€ -	0,00%
TOTALE MANO D'OPERA				€ 25,81	17,95%
C) NOLI E TRASPORTI					
	5%			€ 5,62	3,91%
TOTALE NOLI E TRASPORTI				€ 5,62	3,91%
TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 143,76	100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA (in percentuale sul totale generale)				7,19	
E) SPESE GENERALI (13% circa)				€ 18,69	
F) UTILE 10%				€ 16,24	
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)				€ 185,88	
PREZZO APPLICATO				€ 186,00	