

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO, TRASPORTO A/R, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOPROIEZIONE VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI ROMA 2018"**

**CIG 731097034D**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>1. AREA N. 1 - LUNGOTEVERE AVENTINO E PONTE PALATINO</b>			
<b>1.1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE</b>			
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio, lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zètema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti			
<p><b>1.1.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 08 proiettori a testa mobile beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti);</li> <li>- n. 01 console luci digitale adeguata o PC con software dedicato e interfaccia protocollo Artnet (GrandMa2, Command wing o equivalenti oppure software Dot con interfaccia Artnet);</li> <li>- n. 08 strutture verticali in traliccio di alluminio Q30, h=m.1,50, con piastra stabilizzatrice di base ("cerino");</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><b>PERSONALE TECNICO</b>                      Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento:                      - n. 01 operatore alla console.</p> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 70ml. sul piano stradale di uno dei ponti compreso nell'Area interessata alla manifestazione</i></p>	n. 1	€	€
<p><b>1.1.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 16 proiettori a testa mobile beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti);</li> <li>- n. 16 proiettori a testa mobile wash o beamwash compatta (Clay Paky Sharpy wash o equivalenti);</li> <li>- n. 16 ParLED RGBW;</li> <li>- n. 01 console luci digitale adeguata o PC con software dedicato e interfaccia protocollo Artnet (GrandMa2, Command wing o equivalenti oppure software Dot con interfaccia Artnet);</li> <li>- n. 16 strutture a T, in traliccio di alluminio Q30, h=m.1,80, l=1,30, comprese n. 16 cinte a crick per stabilizzazione ad elementi strutturali presenti;</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><b>PERSONALE TECNICO</b>                      Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento:                      - n. 01 operatore alla console.</p> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 100ml. sul piano stradale di uno dei ponti compreso nell'Area interessata alla manifestazione</i></p>	n. 1	€	€
<p><b>1.1.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 02 serie ACL da 2Kw ciascuna su n.02 barre;</li> <li>- n. 04 diffusori simmetrici lampada LED;</li> <li>- n. 08 proiettori a mobile Beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti)</li> <li>- n. 01 console luci digitale adeguata o PC con software dedicato e interfaccia protocollo Artnet (GrandMa2, Command wing o equivalenti oppure software Dot con interfaccia Artnet);</li> <li>- n. 01 macchina del fumo a getto;</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><b>PERSONALE TECNICO</b>                      Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento:                      - n. 01 operatore alla console.</p> <p><i>N.B.: Impianto alloggiato su torre tipo layher fornita dal committente, dimensioni m. 2,57x2,57 - h=6,00 m., opportunamente zavorrata, con piano di calpestio a m. 5,00, rivestita sui quattro lati con teli di PVC microforato.</i></p>	n. 1	€	€

## MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<p><b>1.1.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 90 Par64-CP60 con filtro di colore su indicazione del committente;</li> <li>- n. 16 wind-up con barra T per appendimento su ciascuna di n. 06 Par64;</li> <li>- dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato;</li> <li>- n. 60 fogli di filtro di colore in pellicola di poliestere su indicazione del committente;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 750ml. sul piano stradale del Lungotevere nell'Area interessata alla manifestazione.</i></p>	n. 1	€	€
<p><b>1.1.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 20 ParLED RGBW;</li> <li>- n. 16 FloodLED RGBW (DTS Brick, SGM P5, Prolights Solar, Studio Due Single o equivalenti);</li> <li>- n. 02 proiettori a lente fresnel, lampada 2,5kw HMI;</li> <li>- n. 02 piede da ponte;</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 100ml. sul piano di campagna di un'area verde nell'Area interessata alla manifestazione.</i></p>	n. 1	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>1.2 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE</b> Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio e lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zètema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti			
<b>1.2.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 04 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa); - n. 02 Acceccatori ("blinder") a 4 lampade; - n. 02 wind-up con barra a T; - n. 02 wind-up con codolo; - dimmer e quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. PERSONALE TECNICO Personale complessivo per prove artistiche ed evento: - n. 02 elettricisti di scena.  <i>N.B.: Il personale tecnico richiesto si intende complessivo per i 5 impianti</i>	n. 5	€	€
<b>1.2.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE COMPOSTO DA:</b> - n. 08 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa) con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 08 Par64-CP62 1kw con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 08 ParLED RGBW; - n. 01 serie ACL da 2Kw su n.02 barre; - n. 02 diffusori simmetrici 500w; - n. 01 macchina del fumo a getto; - n. 14 barre RGBW; - n. 04 wind-up con barra a T; - n. 01 console digitale adeguata; - n. 02 dimmer 6ch 3kw; - quadri elettrici in numero adeguato con estintori CO2 da 5kg.; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. PERSONALE TECNICO Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento: - n. 01 operatore alla console.	n. 1	€	€
<b>1.2.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 02 PC 2kw (proiettori a lente piano convessa); - n. 02 wind-up con codolo; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.	n. 3	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>2. AREA N. 2 - LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI E DE' CENCI</b>			
<b>2.1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE</b>			
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio, lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transee (fornite da Zetema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti			
<p><b>2.1.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 08 proiettori a testa mobile beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti);</li> <li>- n. 01 console luci digitale adeguata o PC con software dedicato e interfaccia protocollo Artnet (GrandMa2, Command wing o equivalenti oppure software Dot con interfaccia Artnet);</li> <li>- n. 08 strutture verticali in traliccio di alluminio Q30, h=m.1,50, con piastra stabilizzatrice di base ("cerino");</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><b>PERSONALE TECNICO</b>                      Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento:                      - n. 01 operatore alla console.</p> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 45ml. sul piano stradale di uno dei ponti compreso nell'Area interessata alla manifestazione.</i></p>	n. 1	€	€
<p><b>2.1.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 08 proiettori a testa mobile beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti);</li> <li>- n. 08 proiettori a mobile wash o beamwash compatta (Clay Paky Sharpy wash o equivalenti);</li> <li>- n. 01 console luci digitale adeguata o PC con software dedicato e interfaccia protocollo Artnet (GrandMa2, Command wing o equivalenti oppure software Dot con interfaccia Artnet);</li> <li>- n. 08 strutture a T, in traliccio di alluminio Q30, h=m.1,80, l=1,30, comprese n. 16 cinte a crick per stabilizzazione ad elementi strutturali presenti;</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><b>PERSONALE TECNICO</b>                      Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento:                      - n. 01 operatore alla console.</p> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 90m. sul piano stradale di uno dei ponti compreso nell'Area interessata alla manifestazione.</i></p>	n. 1	€	€
<p><b>2.1.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 02 serie ACL da 2Kw ciascuna su n.02 barre;</li> <li>- n. 04 quarzine a LED;</li> <li>- n. 04 proiettori a mobile Beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti);</li> <li>- n. 01 macchina del fumo a getto;</li> <li>- quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><i>N.B.: Impianto alloggiato su torre tipo layher fornita dal committente, dimensioni m. 2,57x2,57 - h=6,00 m., opportunamente zavorrata, con piano di calpestio a m. 5,00, rivestita sui quattro lati con teli di PVC microforato.</i></p>	n. 1	€	€
<p><b>2.1.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 66 Par64-CP60 con filtro di colore su indicazione del committente;</li> <li>- n. 12 wind-up con barra T per appendimento su ciascuno di n. 06 Par64;</li> <li>- dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg. in numero adeguato;</li> <li>- n. 40 fogli di filtro di colore in pellicola di poliestere su indicazione del committente;</li> <li>- canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione;</li> <li>- accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.</li> </ul> <p><i>N.B.: Impianto distribuito per ca. 550ml. sul piano stradale del Lungotevere nell'Area interessata alla manifestazione.</i></p>	n. 1	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>2.2 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE</b>			
<b>Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio e lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zètema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti</b>			
<b>2.2.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 04 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa); - n. 02 Acceccatori ("blinder") a 4 lampade; - n. 02 wind-up con barra a T; - n. 02 wind-up con codolo; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale complessivo per prove artistiche ed evento: - n. 03 elettricisti di scena.  <i>N.B.: Il personale tecnico richiesto si intende complessivo per i 6 impianti</i>	<b>n. 6</b>	€	€
<b>2.2.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 02 PC 2kw (proiettori a lente piano convessa); - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.	<b>n. 3</b>	€	€
<b>2.2.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE COMPOSTO DA:</b> - n. 21 Sagomatori focale larga (50°) con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 01 wind-up con codolo; - n. 20 piede da ponte; - n. 01 console digitale adeguata - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento: - n. 01 elettricista di scena.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>2.2.4 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE COMPOSTO DA:</b> - n. 20 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa) con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 06 Par64-CP62 1kw con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 01 console digitale adeguata; - n. 04 dimmer 6ch 2kw; - quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.; - n. 01 ring perimetrale dimensioni m. 08,00x06,00-h=7,00m. in travature reticolare d'alluminio di sezione adeguata; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove tecniche, prove artistiche ed evento: - n. 01 elettricista di scena.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>2.2.5 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE COMPOSTO DA:</b> - n. 08 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa); - n. 02 Acceccatori ("blinder") a 4 lampade; - n. 02 wind-up con barra a T; - n. 02 wind-up con codolo; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta istallazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.	<b>n. 1</b>	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>3. AREA N. 3 - FORO BOARIO E VIA PETROSELLI</b>			
<b>3.1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE</b>			
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio, lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zetema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti			
<b>3.1.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 02 serie ACL da 2Kw ciascuna su n.02 barre; - n. 04 quarzine a LED; - n. 04 proiettori a mobile Beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti) - n. 01 macchina del fumo a getto; - quadro elettrico adeguato con estintore CO2 da 5kg.; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.  <i>N.B.: Impianto alloggiato su torre tipo layher fornita dal committente, dimensioni m. 2,57x2,57 - h=6,00 m., opportunamente zavorrata, con piano di calpestio a m. 5,00, rivestita sui quattro lati con teli di PVC microforato.</i>	<b>n. 3</b>	€	€
<b>3.1.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b> - n. 30 Par64_CP60 con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 30 piede di ponte; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>3.1.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b> - n. 24 diffusori asimmetrici 1kw con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 18 Par56 500w con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 04 F 1kw (proiettori a lente fresnel) con filtro di colore su indicazione del committente; - n. 04 piede da ponte; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.	<b>n. 1</b>	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>3.2 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TEATRALE</b> Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio, lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zètema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti			
<b>3.2.1 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 04 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa); - n. 02 Accecati ("blinder") a 4 lampade; - n. 02 wind-up con barra a T; - n. 02 wind-up con codolo; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale complessivo per prove artistiche ed evento: - n. 01 elettricista di scena.  <i>N.B.: Il personale tecnico richiesto si intende complessivo per i 4 impianti</i>	n. 4	€	€
<b>3.2.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> <b>PMCE OPI</b> - n. 08 F 1kw (proiettori a lente fresnel); - n. 04 wind-up con barra a T; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale complessivo per prove artistiche ed evento: - n. 01 elettricista di scena.  <i>N.B.: Il personale tecnico richiesto si intende complessivo per i 2 impianti</i>	n. 2	€	€
<b>3.2.3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRALE COMPOSTO DA:</b> - n. 02 F 5kw (proiettori a lente fresnel); - n. 06 proiettori a testa mobile beam (Clay Paky Sharpy, Robe Pointe, DTS Raptor o equivalenti); - n. 06 proiettori a testa mobile wash (Clay Paky Sharpy wash o equivalenti); - n. 08 accecati ("blinder") a 4 lampade; - n. 04 Sagomatori focale zoom larga; - n. 08 wind-up con codolo; - n. 02 wind-up con barra a T; - n. 01 console digitale adeguata; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg.in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove artistiche ed evento: - n. 01 operatore alla console. - n. 01 elettricista di scena.  <i>N.B.: Si tratta dell'impianto a servizio del palco principale della manifestazione, ca. 100mq., fornito di strutture di proscenio (torri tipo layher o portali in traliccio d'alluminio) per l'appendimento degli impianti di illuminazione e di diffusione acustica.</i>	n. 1	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>4. AREA N. 4 - GIARDINO DEGLI ARANCI</b>			
<b>4.1 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE</b>			
Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio, lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zètema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti			
<b>4.1.1 N. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE COMPOSTO DA:</b> - n. 24 ParLed RGBW; - n. 10 barre dicroiche 750w (Sunstrip Active DMX o equivalente); - n. 01 console digitale adeguata; - quadri elettrici in numero adeguato con estintori CO2 da 5kg.; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove artistiche ed evento: - n. 01 elettricista di scena.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>4.1.2 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CIASCUNO COMPOSTO DA:</b> - n. 04 PC 1kw (proiettori a lente piano convessa); - n. 02 acceratori ("blinder") a 4 lampade; - n. 02 wind-up con barra a T; - n. 02 wind-up con codolo; - dimmer, quadri elettrici e estintori CO2 da 5kg. in numero adeguato; - canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione; - accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale complessivo per prove artistiche ed evento: - n. 01 elettricisti di scena.  <i>N.B.: Il personale tecnico richiesto si intende complessivo per i 3 impianti</i>	<b>n. 3</b>	€	€



**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>5. IMPIANTI DI VIDEOPROIEZIONE</b>			
<b>5.1 – VIDEOPROIETTORI ED ACCESSORI</b>			
<b>Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio, lo smontaggio degli impianti e del personale necessario alla movimentazione delle transenne (fornite da Zètema) per la delimitazione delle aree di cantiere e a protezione degli impianti</b>			
<b>5.5.1 IMPIANTO A</b> – n. 02 Videoproiettori FullHD, DLP, da min. 20.000 AL, di buona qualità (Barco, Christie, Panasonic o equivalente per caratteristiche e specifiche tecniche); – n. 02 ottiche dedicate grandangolo; – accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione, il cablaggio ed il collegamento in HDMI (o DVI o VGA) a PC laptop; – n. 02 pedane modulari, tipo "Tetrart", m.1,00x1,00-h=2,00m.; – canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove artistiche ed evento: – n. 01 tecnico Video.	n. 1	€	€
<b>5.1.2 IMPIANTO B</b> – n. 01 Videoproiettore FullHD, DLP, da min. 20.000 AL, di buona qualità (Barco, Christie, Panasonic o equivalente per caratteristiche e specifiche tecniche); – n. 01 ottica dedicata medio tele; – accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione, il cablaggio ed il collegamento in HDMI (o DVI o VGA) a PC laptop; – n. 01 pedana modulare, tipo "Tetrart", m.1,00x1,00-h=2,00m.; – canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove artistiche ed evento: – n. 01 tecnico Video.	n. 1	€	€
<b>5.1.3 IMPIANTO B</b> – n. 01 Videoproiettore FullHD, DLP, da min. 20.000 AL, di buona qualità (Barco, Christie, Panasonic o equivalente per caratteristiche e specifiche tecniche); – n. 01 ottica dedicata medio tele; – accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione, il cablaggio ed il collegamento in HDMI (o DVI o VGA) a PC laptop; – n. 01 pedana modulare, tipo "Tetrart", m.1,00x1,00-h=2,00m.; – canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione. <b>PERSONALE TECNICO</b> Personale per prove artistiche ed evento: – n. 01 tecnico Video.	n. 1	€	€
<b>5.1.4 IMPIANTO D</b> – n. 01 Videoproiettori XGA, LCD, da min. 15.000 AL di buona qualità (Eiki, Sanyo, Barco o equivalente per caratteristiche e specifiche tecniche); – n. 01 ottica dedicata medio tele; – accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione, il cablaggio ed il collegamento in HDMI (o DVI o VGA) a PC laptop; – n. 01 pedana modulare, tipo "Tetrart", m.1,00x1,00-h=2,00m.; – canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione.	n. 1	€	€
<b>5.1.5 IMPIANTO E</b> – n. 01 Videoproiettori FullHD, DLP, da min. 15.000 AL di buona qualità (Barco, Christie, Panasonic o equivalente per caratteristiche e specifiche tecniche); – n. 01 ottica dedicata medio tele; – accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione, il cablaggio ed il collegamento in HDMI (o DVI o VGA) a PC laptop; – canaline passacavo in numero sufficiente per una corretta installazione.	n. 1	€	€
<b>5.2 – SCHERMI</b>			
<b>Fornitura e posa in opera a regola d'arte, comprensiva del personale necessario per il montaggio e lo smontaggio e del personale di assistenza per prove artistiche ed evento</b>			
<b>5.2.1 SCHERMI AD ACQUA</b> – n. 02 schermi ad acqua a ventaglio della superficie di ca. 300 mq., ciascuno realizzato con 1 o più ugelli per la nebulizzazione dell'acqua; – eventuali vasche di raccolta; – pompe idrauliche in numero adeguato complete di tubazioni ed accessori; – quadri elettrici in numero adeguato con estintori CO2 da 5kg.; – accessori, cavi e quanto necessario per l'alimentazione e il cablaggio.	n. 1	€	€

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ALLEGATO H**

Descrizione delle attività	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
<b>6. GENERATORI DI CORRENTE</b>			
Fornitura comprensiva dell'assistenza con personale specializzato e dei materiali di consumo (carburante, etc.).			
<b>6.1 – GRUPPO ELETTROGENO CIASCUNO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 30kw; – n. 01 utenza collegata in prossimità del gruppo.	<b>n. 5</b>	€	€
<b>6.2 – GRUPPO ELETTROGENO CIASCUNO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 50kw; – n. 02 utenze collegate in prossimità del gruppo.	<b>n. 3</b>	€	€
<b>6.3 – GRUPPO ELETTROGENO CIASCUNO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 50kw; – n. 05 utenze collegate, trifase 380v+N; – ml. 300 di linea di distribuzione da 32A, ove necessario protetta con canaline passacavo	<b>n. 2</b>	€	€
<b>6.4 – GRUPPO ELETTROGENO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 50kw; – n. 04 utenze collegate, trifase 380v+N; – ml. 150 di linea di distribuzione da 32A, ove necessario protetta con canaline passacavo.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>6.5 – GRUPPO ELETTROGENO CIASCUNO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 80kw; – n. 06 utenze collegate, trifase 380v+N; – ml. 300 di linea di distribuzione da 32A, ove necessario protetta con canaline passacavo.	<b>n. 4</b>	€	€
<b>6.6 – GRUPPO ELETTROGENO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 80kw; – n. 06 utenze collegate, trifase 380v+N; – ml. 400 di linea di distribuzione da 32A, ove necessario protetta con canaline passacavo.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>6.7 – GRUPPO ELETTROGENO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:</b> – corrente trifase 380v+N; – potenza 80kw; – n. 05 utenze collegate, trifase 380v+N; – ml. 200 di linea di distribuzione da 32A, ove necessario protetta con canaline passacavo.	<b>n. 1</b>	€	€
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto dell'IVA)</b>			
Importo complessivo offerto ( <u>DATO DALLA SOMMA DI TUTTI GLI IMPORTI INDICATI NELLA COLONNA PREZZO TOTALE</u> ), al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, <u>al ribasso</u> rispetto all'importo posto a base d'asta come indicato nel punto 2) dell'Invito a gara.			€
<b>COSTI DELLA MANODOPERA</b>			
Indicazione dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (inclusi nell'importo complessivo offerto)			€
<b>ONERI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</b>			
Indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni di sicurezza dell'operatore economico concorrente) ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (inclusi nell'importo complessivo offerto)			€
Timbro e firma			