

MOSTRA					
Il tesoro di Antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma nel Settecento					
Musei Capitolini: sale espositive di Palazzo Caffarelli e Palazzo Nuovo					
06/12/2017 - 22/04/2018					
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - "ELENCO LAVORAZIONI"					
ALLEGATO B					
Sale Espositive Palazzo Caffarelli					
N.	Descrizione lavorazioni - misure in cm	unità di misura	Q	Prezzo unitario	Totale
1	Tinteggiatura delle sale espositive con colori che saranno indicati dalla D.L.	mq	450	€	€
2	Fornitura e posa in opera di n.2 pannelli bifacciali di cui n.1 (300x30xh300) e n.1 (327x30xh300) con vani porta (140x270) da fissare a parete con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato. Tav.1 Sala 1 e Sala 2	mq	12	€	€
3	Fornitura e posa in opera di n. 1 pedana espositiva sagomata (817x275xh20) con struttura rinforzata in canna metallica 5x5 rivestimento in mdf ignifugato verniciato per l'esposizione di opere lapidee di peso consistente (sarcofagi, are, statue, ecc.). Tav. 1 Sala 1	mq	12	€	€
4	Fornitura e posa in opera di n.12 basi rinforzate con struttura in canna metallica e rivestimento in mdf ignifugato verniciato delle seguenti dimensioni: n.1 (55x55xh129) n.2 (150x70xh40) n.1 (70x50xh70) n.1 (50x50xh40) n.1 (50x60xh30) n. 1(40x40xh120) n.1(50x50xh120)n.1 (75x55xh90) n.(70x50xh110)n.1(60x60xh80)n.1(45x45xh120)	n.	12	€	€
5	Fornitura e posa in opera di n.3 teche a cinque facce in perspex da mm10 di cui: n.1(55x55xh55) e n.1 (40x40 xh50) n.1(45x45xh50) da sovrapporre a due basi descritte al punto precedente (punto 4)	n.	3	€	€
6	Fornitura e posa in opera di n.1 pannello monofacciale (300x30xh350) con struttura portante da raccordare ad angolo a pannellatura esistente per l'esposizione di un quadro con cornice di grandi dimensioni Tav. 2 Sala 3	mq	11	€	€
7	Fornitura e posa in opera di n. 1 pedana (300x50xh20)da fissare davanti al pannello descritto al punto precedente con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato Tav.2 Sala 3	mq	2	€	€
8	Fornitura e posa in opera di n.1 pannello monofacciale (250x30xh300) con struttura portante da raccordare ad angolo a pannellatura esistente per l'esposizione di un quadro con cornice di grandi dimensioni Tav. 2 Sala 4	mq	8	€	€
9	Fornitura e posa in opera di n.1 pannello bifacciale (445x40x300) vano porta incluso (220x105) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato. Da raccordare a pareti laterali Tav. 1 Sala 6	mq	12	€	€
10	Fornitura e posa in opera di n.1 pannello espositivo monofacciale autoportante zavorrato(240x93xh240) con struttura in canna metallica 5x5 e rivestimento su tre lati in mdf ignifugato verniciato (pianerottolo ingresso mostra) come da disegno in allegato per l'esposizione di un'opera lapidea raffigurante il volto di Winckelmann. Tav. 3 Pianerottolo 2	a c.			€

11	Fornitura e posa in opera di n.1 pannello espositivo monofacciale autoportante zavorrato (450x93xh240) con struttura in canna metallica 5x5 e rivestimento su tre lati in mdf ignifugato verniciato (pianerottolo ingresso mostra) come da disegno in allegato per l'esposizione di due opera lapidee raffiguranti i volti di due studiosi di antichità. Tav.3 Pianerottolo 1	a c.			€
12	Fornitura e posa in opera di n.2 basi di cui: n.1 (50x60xh170) n.1(62x90xh170)con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato tutte e due con piano superiore inclinato con incasso sagomato per il sostegno di due medaglioni lapidei	n.	2	€	€
13	Fornitura e posa in opera di n.1 tamponatura di un vano porta (105x210) stuccatura e verniciatura comprese	a c.			€
14	Fornitura e posa in opera di n.1 cornice (130x300) in ramino compreso vetro e passepartout per l'esposizione della acquaforte di Giuseppe Vasi da consegnare preventivamente al Gabinetto delle Stampe di Palazzo Braschi	n.	1		€
15	Fornitura di n.55 cartoni Canson per la conservazione colore bianco antico 120x80 da mm1,8 per passepartout. Da consegnare preventivamente al Gabinetto delle Stampe di Palazzo Braschi	a c.			€

Sale Espositive Palazzo Nuovo

16	Fornitura e posa in opera di tessuto ignifugo colore avorio per il rivestimento di pannelli espositivi a parete in opera presso le sale espositive di Palazzo Nuovo	mq	57	€	€
17	Fornitura e posa in opera di n.1 pannello (700x40xh330) monofacciale autoportante ad angolo con struttura in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato. Nella parte angolare il pannello dovrà avere una struttura rinforzata ed eventualmente uno spessore maggiore per l'alloggiamento di una maschera lapidea di notevole peso (tipo di struttura espositiva descritta ai punti 11 e 12) Tav.4 Sala 1	a c.			€
18	Fornitura e posa in opera di n.1 pannellatura espositiva (630x10xh330) monofacciale autoportante con struttura in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato con spallette laterali e due divisori interni ed elemento di chiusura superiore con alloggiamento di n. 6 punti luce con relativi cablaggi. Sistema di pedane e basi a più livelli incluso con struttura rinforzata e rivestimento in mdf verniciato come da disegno in allegato. Tav.5 Sala 2	a c.			€
19	Fornitura e posa in opera di n. 1 pannellatura monofacciale ad angolo (400x5xh330) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato Tav.4 Sala 1	mq	13	€	€
20	Fornitura e posa in opera di pannelli monofacciali da fissare a parete verniciati ignifugati delle seguenti dimensioni: n.1 (630x5xh330) n.2 (180x5xh330)	mq	36	€	€
21	Fornitura e posa in opera di n.1 pedana sagomata (210x210xh20) con struttura rinforzata in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato per il sostegno di opera lapidea di peso elevato. Tav.4 Sala 1	mq	4	€	€
22	Fornitura e posa in opera di n.1 pedana (150x90xh20) con struttura rinforzata in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato per la statua in gesso di Antinoo	n.	1		€
23	Fornitura e posa in opera di n. basi con struttura rinforzata e rivestimento in mdf verniciato ignifugato di cui: n.1 (50x50xh100) n.1 (280x160xh20) n.1 (45x45xh90) n.1 (50x70xh10)	n.	1		€
		n.	1		€
		n.	1		€
		n.	1		€
		n.	1		€
24	Fornitura e posa in opera di n.1 base circolare con diametro 170xh20 con struttura rinforzata in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato	n.	1		€
25	Fornitura e posa in opera di n. 3 teche a cinque facce in perspex da mm5 delle seguenti dimensioni: n.1 (25x25xh40) n.1 (35x25xh25) n.1(25x25xh50)	n.	3	€	€
26	Realizzazione di n.8 punti di alimentazione per totem multimediali con potenza stimata 300W cad. che saranno installati in ulteriori spazi all'interno di Palazzo Nuovo	a.c.			€

Lavorazioni comuni alle due sedi

27	Montaggio e smontaggio a fine mostra di n. 65 opere ca. (n.45 ca. a parete e n.20 volumi e documenti in vetrina) divise tra le due sedi espositive (Sale di Palazzo Caffarelli e sale di Palazzo Nuovo)	a.c			€
28	Assistenza al montaggio e allo smontaggio a fine mostra di n. 65 opere ca. divise tra le due sedi espositive (Sale di Palazzo Caffarelli e sale di Palazzo Nuovo)	a.c.			€
29	Puntamento delle luci presenti nelle sale espositive di Palazzo Caffarelli e Palazzo Nuovo e sostituzione delle lampadine non funzionanti per tutto il periodo della mostra	a.c.			€

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (AL NETTO DELL'IVA)	€ (in cifre)	Euro (in lettere)
--	--------------	-------------------

COSTI DELLA MANODOPERA: indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, dei propri costi della manodopera.	€
--	---

ONERI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni di sicurezza dell'operatore economico concorrente).	€
--	---