

MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ELENCO LAVORAZIONI - ALLEGATO B

_ PER LE SPECIFICHE DIMENSIONALI FARE RIFERIMENTO ANCHE ALLE TAVOLE ALLEGATE
_ LA DITTA APPALTATRICE DEVE COMUNQUE VERIFICARE LE DIMENSIONI IN CANTIERE IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE PRODUTTIVE
_ TUTTI I MATERIALI DEVONO ESSERE IGNIFUGHI O IGNIFUGATI CLASSE 1 (FORNITURA DEI CERTIFICATI DI REAZIONE AL FUOCO E DELLE RELATIVE BOLLE DI CONSEGNA)
_ TUTTI I MATERIALI, I COLORI E LE FINITURE SONO DA CAMPIONARE
_ PREVEDERE ASSISTENZA AL MONTAGGIO OPERE (ASSISTENZA AL MONTAGGIO, APERTURA / CHIUSURA VETRINAE STUCCATURA E RITOCCHI FINALI)
_ RILASCIARE CERTIFICAZIONI DI CORRETTO MONTAGGIO DELLE STRUTTURE FORNITE IN OPERA
_ PREVEDERE FORNITURA, POSA IN OPERA DEI MATERIALI DESCRITTI, ED IL RIPRISTINO DI EVENTUALI MODIFICHE O DANNI VERIFICATISI DURANTE LE FASI DI ALLESTIMENTO
_ ALLA FINE DELLA MOSTRA E' DA PREVEDERE LO SMONTAGGIO DI TUTTE LE STRUTTURE OLTRE ALL'EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE DELLE PARETI CON STUCCATURA DEI FORI
_ COMPRENDERE NELLE SINGOLE VOCI ANCHE I COSTI DELLE ASSISTENZE ED I MONTAGGI DI TUTTE LE PARTI DI ALLESTIMENTO

	Descrizione	Num Inventario	Opera	Note	Dimensioni base			H teca in metacrilato	Num.	Prezzo Unitario	Totale
					L	P	H				
Rampe	Fornitura e posa in opera di rampa per accesso disabili realizzata in MDF rinforzato e verniciata secondo le indicazioni della D.L. (cfr. allegato grafico)				520	190	25		2	€	€
	Fornitura e posa in opera di rampa per accesso disabili realizzata in MDF rinforzato e verniciata secondo le indicazioni della D.L. (cfr. allegato grafico)				135	120	25		1	€	€
Ricostruzione Colonna Traiana	Struttura in legno a base cubica sormontata da parte di colonna scultorea. Struttura autoportante e agibile internamente. Pitturata a finitura materica e iscrizione a incisione. (cfr. allegato grafico)				450	450	810		1	€	€
	Fornitura e posa in opera di supporti per proiettori da applicare all'interno della ricostruzione della colonna traiana								2	€	€
	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio della ricostruzione della colonna Traiana, dotato di tutto quanto necessario per l'illuminazione delle opere esposte, le proiezioni e l'illuminazione di sicurezza								a corpo		€
Supporti calchi colonna traiana	Struttura in legno per supporto calchi in gesso della colonna traiana, con parte a rilievo e finitura a pittura materica . (cfr. allegato grafico)	MCR 3135	Calchi colonna Traiana		285	60	220		1	€	€
		MCR 3121			320	60	220		1	€	€
		MCR 3040			250	60	220		1	€	€
		MCR 3041			305	60	220		1	€	€
		MCR 3051			270	60	220		1	€	€
		MCR 3050			280	60	220		1	€	€
		MCR 3104			275	60	220		1	€	€
		MCR 3105			230	60	220		1	€	€

MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ELENCO LAVORAZIONI (Allegato B)
 FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI CONNESSI - PER LA MOSTRA "TRAIANO. COSTRUIRE L'IMPERO, CREARE L'EUROPA"

Basi rinforzate	Fornitura e posa in opera di base rinforzata con struttura in canna metallica mm 40x40, realizzata in MDF da mm 25 verniciato ignifugato con piano di appoggio rivestito in feltro, tinteggiata con pittura metallizzata del colore indicato dalla D.L. (cfr. allegato grafico)	S 276	Busto dei decennalia di Traiano		60	60	90		1	€	€
		2967	Ritratto di Traiano come Divus e Particus		50	50	90		1	€	€
		MCR 400	Trofeo Adamclis		120	80	50		1	€	€
		S 732	Ritratto di Alessandro Magno		40	40	90		1	€	€
		MC 417	Testa di Nerva		40	40	90		1	€	€
		MCR 199	Testa di Giulio Cesare		40	40	90		1	€	€
		VM 9760	Lastra con Amorini e Grifoni		230	40	60		1	€	€
		SK 903	Amorini foro di Traiano		70	70	60		1	€	€
		FT 6116	Testa di Agrippina		60	60	90		1	€	€
		MC 889	Ritratto di Salonia Matidia		60	60	90		1	€	€
		HELBIG 3084	Ritratto Marciana Ostia		60	60	90		1	€	€
		MCR 406	Providentia Traiani		100	100	15		1	€	€
		848	Ritratto Sabina		40	40	90		1	€	€
		GL 370	Lunetta Aldobrandini		180	30	80		1	€	€
	Testa di Matidia Minore		40	40	90		1	€	€		
Vetrine con basi rinforzate	Fornitura e posa in opera di base rinforzata con struttura in canna metallica mm 40x40, realizzata in MDF da mm 25 verniciato ignifugato con piano di appoggio rivestito in feltro, tinteggiata con pittura metallizzata del colore indicato dalla D.L. Fornitura e posa in opera di teca in metacrilato trasparente da 8mm dotata di impianto di illuminazione a LED 3000Kw 14W e sistema di chiusura con viti di sicurezza e profilato metallico a L su un lato. (cfr. allegato grafico)	AVP VII 282,8, FT 6400	Mani		100	60	90	60	1	€	€
		FT 8, FT 8270, FT 95	Frammenti di teste colossali		100	50	90	60	1	€	€
		FT 5997, FA 2741, TM 905	Teste di Daci		100	60	90	70	1	€	€
Vetrine con basi in MDF	Fornitura e posa in opera di base realizzata in MDF da mm 25 verniciato ignifugato con piano di appoggio rivestito in feltro, tinteggiata con pittura metallizzata del colore indicato dalla D.L. Fornitura e posa in opera di teca in metacrilato trasparente da 8mm dotata di impianto di illuminazione a LED 3000Kw 14W e sistema di chiusura con viti di sicurezza e profilato metallico a L su un lato. (cfr. allegato grafico)		Modellino del Trionfo di Traiano		150	90	84/90	90	1	€	€
			Modellino del Trionfo di Traiano		150	90	77/84	90	1	€	€
			Modellino del Trionfo di Traiano		150	90	70/77	90	1	€	€
		MCR 3023	Modellino Colonna Traiana		40	40	90	90	1	€	€
		AC00555, AC00556, AC00557, AC01245	Frammenti Basilica Ulpia		90	70	60	30	1	€	€

MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ELENCO LAVORAZIONI (Allegato B)
 FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI CONNESSI - PER LA MOSTRA "TRAIANO. COSTRUIRE L'IMPERO, CREARE L'EUROPA"

Vetrine esistenti	Revisione, parziale sostituzione dei componenti, verniciatura secondo le indicazioni della D.L. e posa in opera di vetrine esistenti compreso il controllo del funzionamento del relativo impianto di illuminazione a LED ed eventuale ripristino dello stesso.	MNIR123104, MNIR61727, MNIR54226, MNIR16672, MNIR16680, MNIR47475	Armi		80	40	90	30	1	a corpo	€
		MNIR 18717, MNIR 38927	Rilievo votivo con Cavaliere Danubiano, Statuetta di Diana		50	50	90	50	1		
		MHV.7.1995.9	Testa in bronzo		60	60	90	60	1		
		MNR121498, MNR121499, MNR121488	Lastra Campana		90	60	90/120	35/20	2		
		28558	Fregio con Amorini e Grifoni		60	60	90/120	35/20	1		
Basi MDF	Fornitura e posa in opera di base realizzata in MDF da mm 25 verniciato ignifugato con piano di appoggio rivestito in feltro, tinteggiata con pittura metallizzata del colore indicato dalla D.L. (cfr. allegato grafico)	MCR 633, MCR 696, MCR 701, MCR 699	Cippi soldati di Traiano		490	40	15		1	€	€
		OE 23846	Calco iscrizione di Decebalo		90	40	15		1	€	€
		MCR 407	Modellino Ponte sul Danubio		275	40	90		1	€	€
		MCR 1566	Modellino Campata Ponte sul Danubio		165	45	90		1	€	€
		MCR 1885	Modellino Arco di Leptis Magna		60	50	90		1	€	€
		MCR 396	Modellino Arco di Traiano a Timgad		70	25	90		1	€	€
		MCR 381	Modellino Arco di Traiano a Benevento		75	35	90		1	€	€
		MCR 1850	Modellino Tempio di Traiano a Pergamo		142	225	90		1	€	€
		MCR 1957	Modelliono Arco e Ponte di Acantara		205	50	90		1	€	€
		MCR 1366	Fasti Ostiensi		60	40	15		1	€	€
		MCR 403	Ritratto di Plotina		75	50	90		1	€	€
		MCR 391	Modellino Arco di Ancona		70	65	90		1	€	€
Pannelli verticali	Fornitura e posa in opera di pannello in MDF da 25 mm ignifugato e pitturato con vernice metallizzata secondo le indicazioni della D.L. con sistema di aggancio alla struttura esistente e dotato di adeguati supporti per l'esposizione dell'opera	MCR 380	Lettera di Plotina		120		250		1	€	€
	Fornitura e posa in opera di pannello autoportante in MDF da 25 mm ignifugato pitturato con vernice metallizzata secondo le indicazioni della D.L. dotato di adeguati supporti atti a sorreggere le opere esposte	MCR 1256	Calco Rilievo Cavaliere, monitor 32"		150	40	200		1	€	€
	Trasporto e montaggio oltre che revisione e tinteggiatura di pannello in MDF esistente, fornito di adeguati supporti per il sostegno delle opere e teca in metacrilato trasparente da mm 8 dotata di sistema di fissaggio con viti di sicurezza	MCR 3258, MT689, MT 557, MT 690, MT 674, MT 583, MT 620, MT 646, MT 588	Bolli (n.6 tra quelli indicati)		150		250	30	1	€	€

MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ELENCO LAVORAZIONI (Allegato B)

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI CONNESSI - PER LA MOSTRA "TRAIANO. COSTRUIRE L'IMPERO, CREARE L'EUROPA"

Strutture autoportanti	Fornitura e posa in opera di struttura autoportante in MDF da 25 mm ignifugato e pitturato con vernice metallizzata secondo le indicazioni della D.L., con staffe per aggancio di monitor da 32" (cfr. allegato grafico). Stanza 3.4				290	25	215		1	€	€
					245	25	215		1	€	€
	Fornitura e posa in opera di pannello in MDF ignifugato e rivestito di pellicola specchiata, applicato al telaio posto all'interno del vano porta (cfr. allegato grafico). Stanza 3.4				405		215/260		1	€	€
	Fornitura e posa in opera di struttura autoportante in MDF da 25 mm ignifugato e pitturato con vernice metallizzata secondo le indicazioni della D.L., con staffe per aggancio di un monitor da 55" (cfr. allegato grafico). Stanza 3.5				480	25	215		1	€	€
	Fornitura e posa in opera di telaio autoportante rivestito con telo di colore nero ritagliato per l'incasso dei cippi (cfr. allegato grafico). Stanza 3.6				490		215		1	€	€
Fornitura e posa in opera di tamponamento per vano porta realizzato con telo oscurante montato su telaio a pressione. Stanza 3.7					260	220		1	€	€	
Strutture autoportanti rinforzate	Fornitura e posa in opera di struttura realizzata con canne di ferro di mm 40x40 a sezione trapezoidale (h 250, b 30 e B 70) rivestita con pannelli di MDF da 25 mm ignifugato pitturato con vernice metallizzata secondo le indicazioni della D.L.	CE 00697, CE 06993, CE 06994, CE 17423, CE 21382	Armi da Sorrento, Armi di Merida		300	30/70	250		1	€	€
		FT 3662, FT 3663, FT 3664, FT 3665, FT 3666, FT 3667, FT 3671, FT 3676, FT 3679, FT 3684, FT 3673, FT 5954 (Lunetta Aldobrandini)	Fregio Sfingi		360	30/70	250		1	€	€
	Fornitura e posa in opera di staffature in ferro di dimensione adeguata ai frammenti da esporre	2 frammenti: fr. 1: h. 140 l. 90; fr. 2: h. 120 l. 160 Bibl.: P. Mingazzini - F. Pfister, Forma Italiae I 2. Surrentum (1946) 180-182. n°. 22-23 tav. 34,114-115	CE 00697 (14 frammenti piccoli); CE 06993 (alt. cm.75; larg. 28 cm; sp. 9,5 cm.); CE 06994 (alt. 7,5 cm x 20,5cm.; CE 17423 (alt. 7; larg. 15,5 cm; sp.cm7) ; CE 21382 (alt. 22 cm; larg. 27,5 cm.; spess. 7 cm);						a corpo		€

MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ELENCO LAVORAZIONI (Allegato B)

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI CONNESSI - PER LA MOSTRA "TRAIANO. COSTRUIRE L'IMPERO, CREARE L'EUROPA"

	Fornitura e posa in opera di teca in metacrilato trasparente da 8 mm (dim. Cm 160x120) da applicare sul pannello in MDF inclinato comprensiva dei supporti per l'ancoraggio e le viti di sicurezza				160	120		25	1	€	€
Oscuramento Finestre	Fornitura e posa in opera di tamponamento per finestra realizzato con telo oscurante montato su telaio a pressione				130	130			5	€	€
Supporti proiettori	Fornitura e posa in opera di supporto per proiettore da agganciare alla catena esistente. Stanza 3.6				60	60			1	€	€
	Fornitura e posa in opera di colonna autoportante realizzata in MDF da mm 19 ignifugato pitturato con vernice metallizzata secondo le indicazioni della D.L. per supporto proiettore				60	60	160		5	€	€
Gelatine fotografiche	Fornitura e posa in opera di gelatine fotografiche colorate secondo le indicazioni della D.L. da applicare sui faretti esistenti								50	€	€
Tende Oscuranti	Fornitura e posa in opera di tende oscuranti montate con aste a pressione					120	220		2	€	€
						180	220		4	€	€
						220	260		2	€	€
Teli per proiezione	Fornitura e posa in opera di teli per proiezione e relativi supporti realizzati con canne innocenti montate a pressione					150	220		4	€	€
						200	300		1	€	€
Supporti per le opere esposte	Fornitura e posa in opera di basette, elementi di sostegno, staffe o supporti da adattare in opera, supporti di dimensioni varie in metacrilato trasparente o in metallo, adatte alla collocazione delle opere in vetrina o su base.				Varie				a corpo		€
	Fornitura e posa in opera di supporto per monete in metacrilato trasparente								3	€	€

MODELLO OFFERTA ECONOMICA - ELENCO LAVORAZIONI (Allegato B)

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI CONNESSI - PER LA MOSTRA "TRAIANO. COSTRUIRE L'IMPERO, CREARE L'EUROPA"

Faretti esistenti	Puntamento dei faretti esistenti per ottimizzazione dell'illuminazione delle opere esposte									a corpo	€
Nuovi faretti	Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione a LED integrativo all'esistente a servizio della totalità dell'aula centrale e degli ambienti oggetto dell'allestimento									a corpo	€
Impianti elettrici	Interventi di adeguamento dell'impianto elettrico esistente, collegamenti e alimentazione di ogni apparato allestitivo (vetrine, basi, monitor, altoparlanti, proiettori e binari elettrificati) comprese eventuali canalette, spirali e passacavi necessari all'allestimento.									a corpo	€
Strutture in canne metalliche	Fornitura e posa in opera di struttura a telaio autoportante in canna metallica 60x60 mm verniciata ignifugata del colore indicato dalla D.L. e di eventuali cavetti di irrigidimento ed eventuali basi di appoggio a terra.(cfr. allegato grafico)			Realizzare eventualmente in due parti	430	135	250		1	€	€
					260	135	250		1	€	€
Supporti per pannelli grafica	Fornitura e posa in opera di supporti autoportanti angolari per applicazione di pannelli di grafica (cfr. allegato grafico)				90	90	200		20	€	€
Basi per monitor	Fornitura e posa in opera di basi in MDF ignifugato e verniciato del colore indicato dalla D.L. per supporto monitor				120	50	120		7	€	€
Apparecchiature tecnologiche	Montaggio e smontaggio di circa n. 7 monitor dai 30" ai 52", n. 15 proiettori, n. 15 impianti audio. Le apparecchiature tecnologiche saranno fornite dalla scrivente, per i monitor deve essere compresa una staffa o quanto necessario per il fissaggio a telaio. Il n. delle apparecchiature tecnologiche potrebbe variare.									a corpo	€

NOTA BENE:	Il colore delle superfici e di ogni elemento espositivo, compresi elementi esistenti riutilizzati, sarà concordato con la D.L. e la D.S. Le misure esecutive saranno confermate durante il sopralluogo a seguito dell'aggiudicazione.
	Le vetrine dove sono esposti materiali metallici vanno dotate di alloggiamento per i Sali

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (AL NETTO DELL'IVA)	€ (in cifre)	Euro (in lettere)
--	---------------------	--------------------------

COSTI DELLA MANODOPERA: indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, dei propri costi della manodopera.	€
---	----------

ONERI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO: indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni di sicurezza dell'operatore economico concorrente).	€
---	----------

Timbro e Firma
