

Mostra "La Roma dei Re. Il racconto dell'Archeologia"
Musei Capitolini
18 luglio 2018 - 6 gennaio 2019
MODELLO OFFERTA ECONOMICA - "ELENCO LAVORAZIONI"
ALLEGATO B
<i>Nota: le tavole indicate nel presente documento fanno parte degli Elaborati grafici (Allegato C)</i>

Sale Espositive Palazzo Caffarelli					
N.	Descrizione lavorazioni	unità di misura/ n.	Q	prezzo unitario	prezzo totale
1	Tinteggiatura delle sale espositive con colori che saranno indicati dalla D.L.	mq	450	€	€
2	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento espositore (cm 350x70/130xh290) costituito da spallette laterali, fondo, cioletto con punti luce led ad incasso e sistema di pedane e veletta di raccordo laterale come da disegno in allegato. Tav. 8 /1.1 (Sala 1)	n.	1	€	€
3	Fornitura e posa in opera di n. 3 teche a cinque facce di cui: - n.1 (cm 85x25xh40) - TECA A - n.1 (cm 137x23/47xh45) - TECA B - n.1 (cm 128x23xh25) - TECA C in perspex da mm10 da sovrapporre alle basi interne dell'elemento espositore descritto al punto n.2, per proteggere i reperti in mostra sui ripiani più bassi come da disegno in allegato. Tav. 8 /1.1 (Sala 1)	n.	3	€	€
4	Fornitura e posa in opera di n. 2 elementi espositori tipo "vetrina" di cui: - n.1 (cm 550x70x290) e - n.1 (cm 505x60xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, divisorio interno, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato. Tav. 8 bis /1.5, 1.6 (Sala 1)	n.	2	€	€
5	Fornitura e posa in opera di n.1 espositore orizzontale (cm 300x60xh100) con struttura portante, rivestimento in mdf verniciato ignifugato, illuminazione interna led, chiusura superiore con top in perspex a cinque facce come da disegno in allegato. Tav.8 /1.9 (Sala 1)	n.	1	€	€
6	Fornitura e posa in opera di n.1 espositore a parete costituito da due segmenti contigui di cui - n.1 (cm 300x5xh50) e - n.2 (cm 60x5xh50) con fondo tamburato in mdf verniciato ignifugato e teche in perspex a cinque facce sovrapposte delle medesime dimensioni profonde cm20 Tav.8 bis/1.10, 1.11 (Sala 1)	n.	1	€	€
7	Fornitura e posa in opera di n. 1 espositore (cm 70x50x90) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato Tav.8 bis/1.8 (Sala 1)	n.	1	€	€
8	Fornitura e posa in opera di n. 1 teca (cm 70x50xh90) in perspex a cinque facce da sovrapporre alla base descritta al punto precedente Tav.8 bis (Sala 1)	n.	1	€	€

N.	Descrizione lavorazioni	unità di misura/ n.	Q	prezzo unitario	prezzo totale
9	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento espositore costituito, come da disegno in allegato Tav.8/1.2 Sala 1 , da:				
9a	- n.1 pannello monofacciale (cm 450x10x200) tamburato sagomato a forma di frontone da sovrapporre a pannellatura esistente in mdf verniciato ignifugato	mq	12	€	€
9b	- n.1 base antistante (cm 250x50x75) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato	n.	1	€	€
10	Fornitura e posa in opera di n. 2 basi con struttura portante rinforzata in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato di cui: n.1 (cm 70x70xh10) n.1 (cm 65x50xh60) come da disegno in allegato Tav.8 bis/1.4,1.3 (Sala 1)	n.	2	€	€
11	Fornitura e posa in opera di n. 1 portale di passaggio (cm 360x30xh300) da raccordare a pareti esistenti con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav.9/P.1 (Sala2)	mq	11	€	€
12	Fornitura e posa in opera di n. 3 elementi espositori tipo "vetrina" di cui: - n.1 (cm 260x70xh290) - n.1 (cm 210x70/90xh290) - n.1 (cm 310x60/90xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato. Tav 10 / 2.1, 2.2, 2.3 (Sala 2)	n.	3	€	€
13	Fornitura e posa in opera di n. 1 base (cm 190x70xh60) con struttura portante in canna metallica 5x5 e rivestimento in mdf verniciato ignifugato per sarcofago di terracotta. Tav.10/2.A (Sala 2)	n.	1	€	€
14	Fornitura e posa in opera di n. 1 base (cm 160x80xh60) con struttura portante in canna metallica 5x5, rivestimento in mdf verniciato ignifugato, sistema di perni per l'assemblaggio dei vari pezzi di marmo di cui è composto il reperto come da disegno in allegato Tav.10/2.B (Sala 2)	n.	1	€	€
15	Fornitura e posa in opera di n. 2 portali di cui: - n.1 (cm 330x50xh300) e - n.1 (cm 210x50xh300) con struttura portante in canna metallica 5x5 e alloggiamento per videoproiettori all'interno degli architravi. Rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav.9/P.2, P.3 (Sala 3)	mq	17	€	€
16	Fornitura e posa in opera di n. 1 pannellatura monofacciale da raccordare a parete esistente (cm 500x5xh300) in mdf verniciato ignifugato Tav. 11 (Sala 3)	mq	15	€	€
17	Fornitura e posa in opera di n. 1 pedana (cm 460x460x5) come da disegno in allegato Tav. 11 (Sala 3)	mq	22	€	€
18	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento dissuasore a transenna in canna metallica 2x2 come da disegno in allegato Tav. 11 (Sala 3)	m	9	€	€
19	Fornitura e posa in opera di un sistema di travi reticolari 30x30 per la sospensione di due videoproiettori in posizione zenitale rispetto al pavimento comprensivo dell'alimentazione e cablaggio degli stessi come da disegno in allegato Tav. 11 (Sala 3)	m	13	€	€

N.	Descrizione lavorazioni	unità di misura/ n.	Q	prezzo unitario	prezzo totale
20	Fornitura e posa in opera di n. 2 elementi espositori tipo "vetrina" di cui: n.1 (cm 230x70/110xh290) e n.1 (cm 230x70xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav. 11/3.1,3.2 (Sala 3)	n.	2	€	€
21	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento espositore tipo "vetrina" (cm 555x110xh290) costituito da fondo, spallette laterali, un divisorio interno, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav.12/4.1 (Sala 4)	n.	1	€	€
22	Fornitura e posa in opera di n. 2 elementi espositori tipo "vetrina" di cui - n.1 (cm 270x60xh290) - n.1 (cm 220x60/105xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav. 12/4.2, 4.3 (Sala 4)	n.	2	€	€
23	Fornitura e posa in opera di n. 2 elementi espositori tipo "vetrina" di cui - n.1 (cm 190x65xh290) - n.1 (cm 310x50/90xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav.13/5.1, 5.2 (Sala 5)	n.	2	€	€
24	Fornitura e posa in opera di n. 2 elementi espositori tipo "vetrina" (cm 295x80xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, velette di raccordo alle pareti perimetrali rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato. Tav. 13/5.3, 5.4 (Sala 5)	n.	2	€	€
25	Fornitura e posa in opera di n. 2 elementi espositori tipo "vetrina" di cui - n.1 (cm 280x50/110xh290) - n.1 (cm 310x60xh290) costituiti da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastre di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato come da disegno in allegato Tav. 14/6.1, 6.2 (Sala 6)	n.	2	€	€
26	Fornitura e posa in opera di n. 1 tavolo (cm 200x100xh90) per esposizione libera di copie di reperti (sala didattica) - prevedere un sistema di ancoraggio al tavolo Tav.15/7.1 (Sala 7)	n.	1	€	€
27	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento espositore orizzontale costituito da: Tav.15/7.2 (Sala 7)				
27a	- n.1 base (cm 200x70xh90) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato	n.	1	€	€
27b	- n.1 teca (cm 200x70x70) in perpex a cinque facce	n.	1	€	€

N.	Descrizione lavorazioni	unità di misura/ n.	Q	prezzo unitario	prezzo totale
28	Predisposizione, per la realizzazione in loco di supporti per l'esposizione dei reperti - in sede mostra e per tutta la durata dei lavori di allestimento - di n. 2 banchi:				
28a	- n. 1 banco metalli (per realizzazione di grappe o sostegni da utilizzare sia all'interno che all'esterno delle vetrine) Misure massimo ingombro: m 2x1 ca.	n.	1		€
28b	- di n. 1 banco plexiglass (per realizzazione di supporti di varie misure Misure massimo ingombro: m 2x1 ca.	n.	1		€
Sala Espositive Tempio di Giove - Palazzo dei Conservatori					
29	Fornitura e posa in opera di n. 1 pannellatura monofacciale (cm 820x20xh330) spallette laterali e raccordi alla muratura perimetrale (velette) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato Tav.16	mq	27	€	€
30	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento espositore tipo "vetrina" (cm 300x70xh290) costituito da fondo, spallette laterali, cioletto con punti luce led ad incasso, sistema di piani a differenti livelli, chiusura con lastra di plexiglass ad incasso con cornice esterna, rivestimento in mdf verniciato ignifugato Tav.16	n.	1		€
31	Fornitura e posa in opera di n. 1 base (cm 400x70/110xh60) con struttura portante e rivestimento in mdf verniciato ignifugato Tav.16	n.	1		€
32	Fornitura e posa in opera di n. 1 elemento espositivo con struttura portante in canna metallica composto da una base circolare di diametro cm 120xh20 ed un elemento centrale di sostegno per quattro ripiani su cui dovranno poggiare sovrapposti, dalla base in su, cinque elementi cilindrici doppi di altezza 40, di diametro esterno 70 e di diametro interno 50 di metacrilato stampato per l'alloggiamento nelle intercapedini di elementi di rivestimento in terracotta di antichi pozzi arcaici Tav.17	n.	1		€
Sale Espositive Palazzo Caffarelli e Sala Espositive Tempio di Giove - Palazzo dei Conservatori					
33	Montaggio e smontaggio a fine mostra delle opere	a c.			€
34	Puntamento delle luci presenti nelle sale espositive e sostituzione delle lampadine non funzionanti per tutto il periodo della mostra	a c.			€
35	Cablaggio e collegamenti per alimentazione dei quattro proiettori in mostra e di tutte le vetrine con illuminazione interna	a c.			€

N.	Descrizione lavorazioni	unità di misura/ n.	Q	prezzo unitario	prezzo totale
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come indicati nel punto 3, lettera b) dell'Invito)					
36	Indicazione dell'importo complessivo offerto, dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna "prezzo totale", al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, <u>al ribasso</u> rispetto all'importo posto a base d'asta come indicato nel punto 3, lettera a) dell'Invito, pari ad € 66.000,00.	€			
COSTI DELLA MANODOPERA					
37	Indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (inclusi nell'importo complessivo offerto)	€			
ONERI AZIENDALI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO					
38	Indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (c.d. costi interni di sicurezza dell'operatore economico concorrente), ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 (inclusi nell'importo complessivo offerto)	€			
<p>timbro e firma</p>					